

Errichtung BHKW –Anlage mit Notstromfunktion für das Krankenhaus Seelow

Auftraggeber	EUDO GmbH Seelow
Planungs- und Realisierungszeitraum	Dezember 2002 bis Januar 2004
Planungsaufgabe	komplette Aufgaben gemäß HOAI 1-9 Genehmigungsverfahren gemäß BImSchG §4
Gewerke	Heizungsinstallation Lüftungsinstallation

Kurzbeschreibung

Errichtung einer 3- Moduligen BHKW – Anlage im Heizhaus Krankenhaus Seelow (MOL) mit Notstromfunktion für ein Akutkrankenhaus nach DIN VDE 0107 :

- 3 BHKW- Module mit 3x 268 kWth und 3x 174 kWel
- Teilweis e hydraulische Durchrechnung des Fernwärmenetzes zur Vorrangschaltung der BHKW- Anlage gegenüber allen anderen Wärmeerzeugern im Fernwärmeverbund Seelow



Enge im Maschinenraum



Ansicht Zählerschrank



Während der Lüftungsmontage



Detailansicht Modul 2